45/F

mpwik WROCŁAW

9160058140

Symbol sprawy: 032862/16/FBOU/ZJa
Numer Klienta: 109955

Wrocław, dnia 27.09.2016

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Wrocław Sp. z o.o.
ul. Stanisława Przybyszewskiego 102/104
51-148 Wrocław

Załącznik : nr rej. MPWiK 32862/w-ks-kd/2016 do PB przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego projektowanego przy ulicy Afgańskiej 2-18 we Wrocławiu, działka nr 33/2,18/5, AM-17, obręb Brochów.

Projekt budowlany dla obiektu jw. uzgadniamy z następującymi uwagami:

1. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne należy realizować zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) oraz „Wytycznymi projektowania ..." obowiązującymi w MPWiK S.A. dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl.
2. Na wejście w teren nie będący własnością Inwestora należy uzyskać pisemną zgodę właściciela terenu.
3. Dostawa wody będzie możliwa po wybudowaniu sieci wodociągowej wg projektu nr rej. MPWiK 7338/W/2012/A1/2016 oraz po jej przekazaniu na majątek i do eksploatacji MPWiK S.A.
4. Prace na czynnej miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy prowadzić (w terminie wcześniej uzgodnionym), za zgodą i pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Eksploatacji Sieci MPWiK S.A.
5. Manipulację zasuwami na czynnej sieci wodociągowej należy zlecić w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu.
6. Przed złożeniem wniosku o złączenie z czynną siecią wodociągową i kanalizacyjną Inwestor zobowiązany jest zgłosić przegląd przyłącza i podejścia pod wodomierz w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A.
7. Montaż wodomierza należy zlecić w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu.
8. Projektowany sposób dostawy wody uniemożliwia niezależne rozliczanie poszczególnych segmentów za dostarczoną wodę i za odprowadzone ścieki bytowe.
9. Trasę wykonanego przyłącza wodociągowego z rur polietylenowych należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną o szerokości 200 mm, z wtopioną wkładką metalową wyprowadzoną do skrzynki zasuwy. Taśmę należy układać 30 cm nad grzbietem rury.
10. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do właściwej eksploatacji zaworu antyskażeniowego zgodnej z zaleceniem producenta i do okresowego płukania odcinków instalacji wodociągowych uzbrojonych w hydranty p.poż.
11. Instalacje wodociągowe na terenie nieruchomości winny być zaprojektowane w sposób gwarantujący uzyskanie oczekiwanych parametrów wydajności i ciśnienia na hydrantach p.poż. zlokalizowanych na terenie inwestycji.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

inż. inż. arch. [illegible]
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/UW
członkowski DOIA: 05/0114

MPWiK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000391028
Wysokość kapitału zakładowego: 478 951 900,00 PLN, PKO BP S.A., I/O Wrocław, 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369

12. W pomieszczeniu lokalizacji wodomierza należy zapewnić min. temperaturę + 4° C.
13. Otwór w istniejącej studni na sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać wiertarką obrotowo-udarową nie uszkadzając konstrukcji i szczelności studni.
14. Przybory kanalizacyjne, w przypadku ich zlokalizowania w zagłębionych pomieszczeniach i w obniżeniach terenu, należy zamknąć zasuwami przeciwzalewowymi.
15. Włączenie projektowanego przykanalika do istniejącej studni na sieci kanalizacyjnej wymaga zweryfikowania ewentualnej kolizji projektowanego włączenia przewodu kanalizacyjnego ze stopniami złazowymi w istniejącej studni. W przypadku wystąpienia takiej kolizji Inwestor zobowiązany jest do wykonania przełożenia stopni złazowych w studni oraz przełożenia zwężki (lub płyty nastudziennej) zgodnie z linią przełożonych stopni złazowych, w sposób zapewniający możliwość eksploatacji studni zgodnie z przepisami BHP.
16. Odbiór wód opadowych będzie możliwy do kanalizacji deszczowej w ilości max.: 15.0 dm^3/s bezpośrednio (pozostałe ilości poprzez retencję), po zrealizowaniu przez inwestora przyłącza oraz układu instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i regulatorem przepływu w studni D2, który umożliwi odprowadzanie bezpośrednio do kanalizacji deszczowej wody opadowe w ilości ograniczonej do q max.:15.0 dm^3/s.
17. Części podziemne budynków należy zabezpieczyć przed możliwością zalania w przypadku deszczów nawalnych.
18. Wpusty deszczowe winny być wyposażone w osadnik i na odpływie mieć zamontowane syfony odwrócone łukiem do góry.
19. Ułożone przyłącza wod.-kan. należy przed zasypaniem zgłosić do pomiaru geodezyjnego oraz przeglądu w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A.
20. Warunkiem dokonania przeglądu technicznego przyłączy jest dostarczenie przez Inwestora powykonawczego pomiaru geodezyjnego przyłączy.
21. Należy zastosować rury ochronne na przewodach połączeń wod.-kan. w przypadku przejść tych przewodów przez przegrody budowlane (np. przez ściany, przez posadzki) oraz w strefie zbliżenia do ławy fundamentowej
22. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod.-kan. na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.
23. W przypadku kolizji projektowanych przyłączy z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem lub innymi obiektami nie wykazanymi na załączonej do projektu mapie Inwestor zobowiązany jest rozwiązać ww. kolizje w porozumieniu z projektantem. Zmiana lokalizacji zestawu wodomierzowego lub złączenia z siecią miejską wymaga uzgodnienia z MPWiK S.A. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności związanej z koniecznością rozwiązania ww. kolizji.

Niniejsze uzgodnienie projektu ważne jest 2 lata.

Z poważaniem

mgr inż. architekt
MIECZYSŁAW SZYDŁOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid.: 69/93/DW
nr członkowski DWIA: DS 0714

Katarzyna Warchulska
Lider
Sekcja [illegible]
Obsługi Inwestycji BOK

0033

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Mieczysław Szydłowski, ul. Kraszewskiego 15a/4, 50-229 Wrocław + 1 egz. projektu
3. Centrum Dokumentacji Projektowej GIS + 1 egz. projektu
4. Archiwum MPWiK aa

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM