UWAGI

1. JAKO PODANO W OZN. RZUTU NIE WYMIAROWANO
WYKONACZ/WERYFIKUJ WYMIARY NA BUDOWIE
2. PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE NIE MOŻE BYĆ
ZADRUKOWANE/KOPIOWANE BEZ ZGODY AUTORA
3. WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW WYTYCZENIOWYCH
ORAZ RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
4. BETON:
FUNDAMENTY - B25/C20 XC2 W4 F100
ŚCIANY PIWNICZNE - B30/C25 XC4 XD1 XF1 W4 F100
ŚCIANY NOŚNE - B30/C25 XC4 XF1 W4 F100
STROPY - B30/C25 XC4 XF1 W4 F100
SCHODY - B30/C25 XC4 XF1 W4 F100
5. STAL:
- KONSTR. ZBIERCZE - S235JR
- BLACHY GIĘTE OPS. ŁĄCZNIKI - S235JR
- ŚLIZGI NA ŁAŻ OPS. ŁĄCZNIKI - S235JR
- PRĘTY ZBROJENIOWE - B500SP
- SIATKI ZBROJENIOWE - B500SP
- KOTWY CHEMICZNE - HILTI HIT-HY 200-A
- KOTWY MECHANICZNE - HILTI HUS3-H
6. ZBROJENIE STROPU TRZPIENIAMI ZBIERCZYMI
Z HAKIEM DO WEWNĄTRZ, ZABEZPIECZYĆ SIATKĄ
PRZED BETONOWANIEM LUB ICH MONTAŻEM
7. NADPROŻA OZNACZONE I DOCZYTAĆ
WYMIARY ZAZBROJENIA Z RYSUNKÓW
8. WYLEWKI BETONOWE ZBROJONE SIATKĄ
GRUBOŚCI MINIMALNEJ 3 CM
9. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ELEMENTY GIPSOWO
KARTONOWE WYKONANE Z PŁYT GKBI I GKBIR
WODOODPORNYCH
10. TYNKI ZEWNĘTRZNE - STRUKTURALNY TYNK
CIENKOWARSTWOWY NA BAZIE ŻYWIC
SYLIKONOWYCH DO
ELEWACJI W KOLORZE WG ZESTAWIENIA
11. TYNKI WEWNĘTRZNE - GIPSOWE MASZYNOWE
12. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ
Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
13. NIE DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY KOLORYSTYKI
ELEWACJI BEZ UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
14. ROLETY ZEWNĘTRZNE MONTOWANE W PROWADNICACH
ALUMINIOWYCH
15. OBLICOWANIE PŁYTAMI GRES WIELKOFORMATOWYCH
NA KLEJU ELASTYCZNYM
16. WSZYSTKIE OTWORY W ŚCIANACH I STROPACH
NALEŻY WYKONAĆ PRZED MONTAŻEM INSTALACJI
17. W MIEJSCACH STYKU ŚCIAN NOŚNYCH Z PŁYTAMI
STROPOWYMI ZASTOSOWAĆ TAŚMY USZCZELNIAJĄCE
18. WYSOKOŚĆ OKNA/DRZWI WG OTW. W ŚCIANACH
RZUTU PARTERU I PIĘTRA
19. RYSUNKI ZAWIERAJĄ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
ORAZ ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE
20. ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:
- ROBOTY BUDOWLANE
- ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED KOROZJĄ
- ROBOTY IZOLACYJNE
- ROBOTY ZBROJARSKIE
- ROBOTY BETONOWE
- ROBOTY MURARSKIE
- ROBOTY TYNKARSKIE
- ROBOTY POSADZKARSKIE
- ROBOTY STOLARSKIE
- ROBOTY ŻELBETOWE
- ROBOTY ROZBIÓRKOWE
- ROBOTY ZIEMNE
- ROBOTY MONTAŻOWE
- ROBOTY DEKARSKIE
- ROBOTY KOMINIARSKIE
- ROBOTY ELEWACYJNE
- ROBOTY ŚLUSARSKIE
- ROBOTY SZKLARSKIE
- ROBOTY MALARSKIE
- ROBOTY ELEKTRYCZNE
- ROBOTY SANITARNE
- ROBOTY GAZOWE
- ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE
- ROBOTY WENTYLACYJNE
- ROBOTY KLIMATYZACYJNE
- ROBOTY DROGOWE
- ROBOTY OGRODNICZE
21. WSZELKIE WYMIARY W PROJEKCIE
ZWYMIAROWAĆ SIĘ NA MIEJSCU
22. WSZYSTKIE WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIĆ
NA MIEJSCU W BUDOWIE
23. NA OKNACH I DRZWIACH BALKONOWYCH
ZASTOSOWAĆ SZYBY BEZPIECZNE
24. NA OKNACH PARTERU I STROPIE
ZAMONTOWAĆ NAKŁADANE PRĘTY
OCHRONNE
25. SZYBY O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA
ZRYWANIE NIE PO MIEJSCU
26. SZYBY O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA
ZRYWANIE NIE PO MIEJSCU

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI I NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU PATENTOWEMU. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

BIURO ARCHITEKTONICZNE
WOJCIECH MADUROWICZ Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Jana III Sobieskiego 4/5
tel/fax: 231-36-10

mgr inż. arch. WOJCIECH MADUROWICZ			
546/97 śląski okręg izbowy			
mgr inż. arch. ZBIGNIEW SAJSADEK			
67/01 śląski okręg izbowy			
mgr inż. BARTOSZ RUSZEL			
SKL/7751/POOZ/07			
378/92 śląski okręg izbowy			
mgr inż. WITOLD GORYK			
tel. arch. MARTA JELONEK			
mgr inż. arch. AGNIESZKA BATYRA			
20. BALUSTRADY O WZORACH ZATWIERDZONYCH W PROJEKCIE WYKONAĆ WYŁĄCZNIE PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM			
21. BALUSTRADY WEWNĘTRZNE W ŚWIETLIKU WYKONAĆ WG PROJEKTU BUDOWLANEGO			
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI W PARTERZE DWA GARAŻE PODZIEMNE			
WOJCIECH MADUROWICZ - ARCHITEKT			
TOMASZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WROCŁAW			
SP Z.O.O. UL. PSZCZYŃSZEWSKIEGO 102/104, 51-148 WROCŁAW			
RZUT KONDYGNACJI 01			
PROJEKT BUDOWLANY	data	08.12.2008r.	skala 1:200
- ZAMIENNY			
	ARCHITEKTURA		1A
	branża	numer	nr rysunku

WYMIANE RYSUNKU Z KOLEJNEJ STRONY/ZESTAWIENIA WYKAZU PROJEKTOWANYCH WYMIAN NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM PRZED ICH WPROWADZENIEM DO REALIZACJI

UrzĄd miejski wrocŁawia
wydziaŁ architektury i budownictwa
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8
(18)